

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	双电源供电项目	主管部门	苏州市水务局	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2022年	完成时间	2022年	
实施单位	苏州市水利水务信息调度指挥中心	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	国网苏州供电公司出具了关于苏州市水务局内部安全用电保障告知书，告知单路供电电源有较大用电安全隐患。			
项目实施内容	<p>苏州市水务局现有变电所1所，10kv市电供电，其中受电变压器1250kVA一台，为水务局日常用电和信息中心机房提供电力保障，考虑到智水苏州项目系统扩建和机房设备扩增，保证高可靠性用电，计划将单路电源1250kVA改造为一用一备的双电源供电，主电源为1600kVA，备用电源为1250kVA。两路电源满足双重电源要求，两路同供，任一路电源能够承担负荷中全部的一二级负荷用电。</p> <p>原有配电房空间规模相对较小，为满足双路电源增容需求，考虑改造废弃老食堂为1600kVA主电源配电房，原有配电房作为1250kVA备用电源配电房。</p>			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	250
			一般公共预算资金	250
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出			半年(程) 计划执行数
信息中心双电源供电项目		0	250	
中长期目标		保障两楼供电		
年度目标		双电源供电项目工程完成，通过验收，保障两楼供电		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	工程完成率	=0%	=100%
	质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%
		工程验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	工程验收完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	两楼供电	保障	保障